

Produktdatenblatt	
Produktname:	BM 0-2 / 20-25 ohne und mit Verzögerer
Artikelnummer:	325020; 325021
Abgabemengen:	ab 0,25 m ³ , 0,5 m ³ , 0,75m ³ usw.
Gewicht:	ca. 2 t/m ³
Farbe:	grau
Körnung:	0-2 mm
Prüfungen:	Keine
Einsatzgebiet/Eignung:	zur Verlegung von Beetplatten und für Pflasterfugen geeignet.
Nicht geeignet für:	Hochbau, Drainagen, Fundamente
Lieferart:	Abholung im Werk oder Lieferung gekippt

Hinweise zur Verarbeitung und Zusammensetzung:	Technische Daten: Die in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Daten verstehen sich als Richtwerte und sind auf den Zustand einer definierten Laborprobe bezogen. Die zur Verfügung gestellten Daten stellen den Wissenstand der VuH GmbH zum Zeitpunkt der Herausgabe dar. Mit Vorliegen neuer, abweichender Ergebnisse wird diese Produktinformation angepasst.
Zusammensetzung: Magerbetonmischung aus Kies 0-2 mm und Zement.	Verarbeitung: Material muss beim Einbau verdichtet werden! Im Gemisch enthaltene Luft muss durch Rütteln / Stampfen extrahiert werden, sonst erreicht das Gemisch nicht seine endgültige Festigkeit! Verarbeitbar OHNE Verzögerer: ca. 2-3 h, MIT Verzögerer: ca. 3-5 h je nach Wetterlage.

Büro:
An der Koppel 3
63755 Alzenau
Tel.: 06023/1349
service@mainkies.de

Kieswerk:
Auwanne 24a
63791 Karlstein
Tel.: 06188/6085
kieswerk@mainkies.de

Bankverbindungen:
Sparkasse Aschaffenburg-Miltenberg • BIC: BYLADEM1ASA
IBAN: DE44 7955 0000 0240 1815 03
Frankfurter-Volksbank e.g.
IBAN: DE34 5019 0000 4102 5027 74

Volz und Herbert GmbH:
Geschäftsführer: Sebastian Herbert
USt-IdNr. DE132104902
HRB-Nr. 2476 • Amtsgericht Aschaffenburg
Gerichtsstand: Alzenau • Rechtsform: GmbH